

Spis č.:/...../.....

Výzva na predloženie ponuky – prieskum trhu

v rámci postupu verejného obstarávateľa podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Verejný obstarávateľ: **Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice**
plánuje zadať zákazku s názvom: „**Oprava učební SZŠ (203, 208, cvičné kuchynky)**“.

Špecifikácia a požiadavky na uvedený predmet zákazky: uvedené v prílohe č.1-3

Predmetom zákazky je oprava učební č.203, 208, cvičné kuchynky

K výzve ďalej uvádzame:

- 1.1 Cenu je potrebné spracovať na základe požadovaného rozsahu a požadovanej minimálnej kvality uskutočnenia stavebných prác podľa tejto výzvy.
- 1.2 Cenu je potrebné uviesť v návrhu zmluvy bez DPH a s DPH.
- 1.3 Cena za uskutočnenie predmetu zákazky bude stanovená v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.
- 1.4 Fyzická obhliadka objektu je možná v termíne 28.6.-1.7.2010 v čase od 9.00 do 11.00 hod.
- 1.5 Kontaktná osoba určená objednávateľom na obhliadku objektu RNDr. Ladislav Bertko
- 1.6 Kritérium hodnotenia: **Cena s DPH za realizáciu stavebných prác a dodávok**
- 1.7 Náš požadovaný termín ukončenie stavebných prác je: 10.8.2010
- 1.8 Uchádzač ďalej:
 - a) **predloží platný doklad o oprávnení podnikat'** (originál alebo úradne overenú kópiu),
 - b) **predloží čestné vyhlásenie**, že nemá daňové nedoplatky a evidované nedoplatky poisťného do zdravotného, nemocenského, dôchodkového poistenia, nedoplatky príspevku na poistenie v nezamestnanosti, nie staršie ako tri mesiace ku dňu predkladania ponuky (**len originál**),
 - c) **predloží čestné vyhlásenie**, že nemá pozastavenú podnikateľskú činnosť alebo nie je v obdobnej situácii podľa zákonov a predpisov platných v krajine svojho sídla, nie staršie ako tri mesiace ku dňu predkladania ponuky (**len originál**),
 - d) **predloží návrh zmluvy o dielo**

Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby zmluva obsahovala minimálne tieto zmluvné podmienky:

- *určenie zmluvných strán,*
- *predmet, čas a miesto plnenia zmluvy,*
- *právny predpis, podľa ktorého sa zmluva uzavrie,*
- *odstúpenie od zmluvy a úhrada súvisiacich nákladov,*
- *omeškanie,*
- *cena a platobné podmienky,*
- *podmienky vykonania a prevzatia diela,*
- *záručné podmienky,*
- *právne vzťahy a dôsledky nesplnenia zmluvy,*

- *zmluvné pokuty,*
- *náhrada škody,*
- *riešenie sporov.*

- 1.9 Cenovú ponuku podpísaný návrh zmluvy pripravený na podpis je potrebné doručiť v zapečatenej obálke s názvom a sídlom uchádzača, názvom a sídlom verejného obstarávateľa, s poznámkou súťaž – neotvárať a s heslom súťaže „**Oprava učební SZŠ** (203, 208, cvičné kuchynky)“ na našu adresu najneskôr: 2.7.2010 do 9⁰⁰ hod.
- 1.10 Zmluva bude uzatvorená s tým uchádzačom, ktorý bude mať najvýhodnejšiu cenovú ponuku predloženú v súlade s touto výzvou. Ak ponuka, ktorá má najlepšiu cenovú ponuku nebude v súlade s touto výzvou, alebo bude mať neprijateľné podmienky, verejný obstarávateľ môže vyzvať uchádzača na odstránenie týchto nedostatkov. Ak uchádzač neodstráni nedostatky v stanovenom čase, bude podpísaná zmluva s ďalším uchádzačom v poradí.
- 1.11 Predpokladaný termín oznámenia výsledku je: 6.07.2010

Prílohy:

- podľa sprievodného listu

Spracoval: RNDr. Ladislav Bertko

PhDr. Viera Rusinková

Podmienky a rozsah požadovaných prác a dodávok:

| | |
|--|---------------------|
| 1./ Demontáž zníženého stropu a tepelnej izolácie | 37,2 m ² |
| 2./ Demontáž podlahovej lemovky z PVC | 24,5 m |
| 3./ Oprava podlahovej krytiny z PVC plochy do 1 m ² | 3 ks |
| 4./ Lepenie podlahovej krytiny z PVC | 37,2 m ² |
| 5./ Dodávka podlahovej krytiny PVC /na vysokú záťaž/ | |
| 6./ Lepenie podlahovej lemovky | 24,5 m ² |
| 7./ Dodávka podlahovej lemovky | |
| 8./ Montáž a dodávka zaveseného kazetového stropu /sadrokartón/ včítane tepelnej izolácie hr. 12 cm, parozábrany a pomocného lešenia | 37,2 m ² |
| 9./ Tmelenie škáry medzi konštrukciou kazet. stropu a stenami | 24,5 m |
| 10./ Maľba dvojnásobná jednofarebná s oškrabaním z tekutých maliar. zmesí | 98,2 m ² |
| 11./ Oprava omietok vnútorných vápen. do 10 % | 98,2 m ² |
| 12./ Náter omietok olejový dvojnás., 1x email, 1x tmel | 35 m ² |
| 13./ Oprava omietok vnút. do 5 % | 35 m ² |
| 14./ Vyčistenie miestnosti | 37,2 m ² |
| 15./ Odvoz a likvidácia vybúraných hmôt | |
| 16./ Elektroinštalácia: | |
| - projekt, revízná správa | |
| - prípojka NN t.j. napojenie rozvádzača učebne z jestvujúceho rozvádzača realizovať pod omietku, doinštalovať istič | |
| - výmena el. rozvodov: | |
| a/ svetelný okruh vyviesť nad kazetový strop CYKY J 3x1,5 mm ² | |
| b/ zásuvkový okruh pod omietku CYKY J 3x2,5 mm ² | |
| - montáž a dodávka 4 ks stropných kazetových svietidiel žiarivkových 4x18 W | |
| - montáž a dodávka ochranných krytov nad svietidlami 4 ks | |
| - dodávka a montáž rozvádzača učebne včítane náplne /v zmysle projektu/ | |
| pozn. prevedenie so zámkom dvierok | |
| - dodávka a montáž 8 ks dvojzásuviek, 1 ks spínač jednopólový č.1, 1 ks spínač | |
| - sériový č. 5 /umiestniť ako pôvodné/ | |
| - jestvujúce nástenné svietidlá neobnovovať | |
| - omietka rýh | |
| 17./ Odvetrávanie riešiť rozvodmi nad zníženým stropom so zaústením do jestvujúcej odvetrávacej šachty | |

Podmienky a rozsah požadovaných prác:

| | |
|---|--------------------|
| 1./ Demontáž podlahovej lemovky z PVC | 90,8 m |
| 2./ Demontáž podlahovej krytiny z PVC | 85 m ² |
| 3./ Montáž podlahovej krytiny PVC | 85 m ² |
| 4./ Dodávka podlahovej krytiny /pozor - mokré prostredie/ | |
| 5./ Dodávka a montáž podlahovej lemovky z PVC | 90,8 m |
| 6./ Odsekanie obkladu | 21 m ² |
| 7./ Vnútoraná omietka stien štuková vápen. cem. včítane cem. postreku | 21 m ² |
| 8./ Maľba dvojnásobná jednofarebná s oškrabaním | 251 m ² |
| 9./ Oprava omietok vnút. vápen. do 10 % | 251 m ² |
| 10./ Pomocné lešenie | 85 m ² |
| 11./ Náter keram. obkladu umývateľnou farbou | 53 m ² |
| 12./ Montáž a dodávka keram. obkladu | 65 m ² |
| - obklad nalepiť flexi lepidlom na pôvodný obklad | |
| 13./ Vyčistenie miestnosti | |
| 14./ Odvoz a likvidácia vybraných hmôt | |
| 15./ Rekonštrukcia rozvodov kanalizácie: | |
| - vybrať pôvodnú ležatú kanalizáciu od napojenia drezových sifónov až po napojenie na stupačku | |
| - realizovať nové rozvody kanalizácie až po stupačku | |
| - zriadiť 3 ks privzdušňovacie hlavice | |
| - použiť materiál so zvýšenou pevnosťou /napr. PVC SAN/ | |
| - namontovať aj čistiace kusy /minim.2 ks/ | |
| - demontáž rýh | |
| 16./ Elektroinštalácia: | |
| - projekt, revízna správa | |
| - výmena rozvodov zásuvkového okruhu | |
| - uvažovať s prípojkami na kombi šporáky | |
| - omietka a demontáž rýh | |
| - dodávka a montáž rozvádzača kuchynky včítane náplne /v zmysle projektu/ | |
| pozn. prevedenie so zámkou dvierok | |
| - prípojka NN t.j. napojenie rozvádzača kuchynky z jestvujúceho rozvádzača realizovať pod omietku; doinštalovať istič | |
| - upozorňujeme na zvýšenú kapacitu el. zariadení v kuchynke ! | |
| - prevedenie a rozmiestnenie zásuviek ako pôvodné | |

Podmienky a rozsah požadovaných prác a dodávok:

- 1./ Demontáž zníženého stropu a tepelnej izolácie 52,92 m²
- 2./ Maľba dvojnásobná jednofarebná s oškrabaním z tekutých maliar. zmesí 126,42 m²
- 3./ Oprava omietok vnútorných vápen. do 10 % 126,42 m²
- 4./ Montáž a dodávka zaveseného kazetového stropu /sadrokartón/ včítane tepelnej izolácie hr. 12 cm, parozábrany a pomocného lešenia 52,92 m²
- 5./ Tmelenie škáry medzi konštrukciou kazet. stropu a stenami 29,4 m
- 6./ Rekonštrukcia rozvodu plynu:
 - projektová dokumentácia a odborná prehliadka PZ /revízna správa/
 - demontáž starého potrubia
 - montáž nového potrubia včítane 2 prípojok ku labor. stolom ukončených GU ½“
 - náter potrubia
 - prípojky ku laborat. stolom zriadiť v samostatných kanáloch /napr. odvodňovacie žľaby/
- 7./ Rozvody vody a kanalizácie:
 - demontáž starých rozvodov v kanáloch
 - rozvody zriadiť v novovytvorenom kanáli pozdĺž steny dl. 8,4 m
 - prípojky ku labor. stolom inštalovať do pôvodného kanálu, tieto potom vyplniť ľahčeným betónom ; taktiež izolovať a ukončiť GU DN 25 /aj studenú aj teplú vodu/
 - vykonať tlakovú skúšku
 - na rozvody použiť materiál s vyššou pevnosťou a čo najmenšou rozťažnosťou
 - na zlepšenie odtoku namontovať aj privzdušňovacie hlavice
 - nové rozvody pozdĺž steny v novovytvorenom kanáli realizovať k digestoru ako aj k umývadlu v rohu miestnosti
- 8./ Vyčistenie miestnosti
- 9./ Odvoz a likvidácia vybúraných hmôt
- 10./ Dodávka a montáž imitácie obkladu /do výšky pôvodného olej. sokla/ , včítane ukončovacích líšt 41,8 m²
- 11./ Dodávka a montáž dlažby 52,92 m²
 - dlažbu nalepiť flexi lepidlom na pôvodnú dlažbu TERAZZO
 - je potrebné uvažovať so zvýšenou spotrebou lepidla vzhľadom k nožnej nerovnosti podlahy
 - cena dlažby 13,00EUR/m² bez DPH
- 12./ Doplnenie muriva plochy do 0,25 m² 4 ks
- 13./ Zabetónovanie kanála 0,1áx0,33=14,5 m
- 14./ Na zakrytie nového kanála požiť prefabrikované ŽB dosky; na tie potom nalepiť dlažbu, Špáru vytmeliť silikónom vo farbe použitej špárovacej hmoty
- 15./ Elektroinštalácia:
 - projekt, revázna správa
 - výmena el. rozvodov:
 - a/ svetelný okruh vyviesť nad kazetový strop CYKY J 3x1,5 mm²
 - b/ zásuvkový okruh pod omietku CYKY J 3x2,5 mm²
 - c/ prípojky k labor. stolom uvažovať v podlahe v rúrke HFXP CYKY J 3x2,5 mm²
 - omietka rýh
 - montáž a dodávka 6 ks stropných kazetových žiarivkových svietidiel Hx18 W
 - montáž a dodávka ochranných krytov nad svietidlami 6 ks
 - dodávka a montáž rozvádzača učebne včítane náplne /v zmysle projektu/ pozn. prevedenie so zámkou dvierok

- prípojka NN t.j. napojenie rozvádzača učebne z jestvujúceho rozvádzača realizovať pod omietku, doinštalovať istič
- dodávka a montáž 10 ks dvojzásuviek, 1 ks spínač 1-pólový č.1; 1 ks spínač sériový č. 5 /umiestnenie ako pôvodné/

16./ Odvetrávanie riešiť rozvodmi nad zníženým stropom, so zaústením do jestvujúceho vetracieho otvoru

17./ Napojenie digestora na média